

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Demontaż i ponowny montaż elementów zewnętrznych				
1	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 60	m2	60,000
		razem	m2	60,000
2	KNNR 9 1005/03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	4,000
3	KNR 2-02s 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe w rozwinięciu śr.12cm	m	106,000
4	KNR 2-02s 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe w rozwinięciu śr.15cm	m	215,000
5	KNR 5-08 0508/03	Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych z podłączeniem, pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną w obudowie aluminiowej z gwintem E40, końcowych	szt	4,000
2. Wymiana okien oraz drzwi wejściowych				
6	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	10,000
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	34,000
8	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 $(1,2*1,5)*6+(2,5*1,5)*7+(2,5*1,8)*32+(1,0*1,5)*7+(0,5*0,5)+(1,0*1,0)*2+(1,0*0,8)*1+(3*1,2)*2+(1,5*2,5)*2+(0,98*2,1)*14+(1,20*2,1)*8+(0,98*2,1)*6+(0,88*2,1)*1+(1,2*2,1)*25+(1,2*2,1)*2+(1,5*2,1)*2+(1,5*2,50)*1+(0,98*2,1)*5$	m2	360,848
		razem	m2	360,848
9	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,788
10	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 8*1,80	m belki	14,400
		razem	m belki	14,400
11	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm	koniec bel	7,000
12	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	15,000
13	KNR 0-19 0929/02	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2	m2	0,250
14	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	2,800
15	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	21,300
16	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 $2,5*1,8*32+2,5*1,5*7$	m2	170,250
		razem	m2	170,250
17	KNR 2-02u2 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2	15,638
18	KNR 2-02u2 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2	3,750
19	KNR 4-01W 0323/01	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych MDF w ścianach z cegieł do 1,5m	szt	49,000
3. Ocieplenie stropodachu styropianem z papą od zewnątrz konstrukcji				
20	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 15*38	m2	570,000
		razem	m2	570,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
21	KNNR 2 0602/05	Izolacje z płyt styropianowych laminowanych z 1xpapa asfaltowa odm.30 gr.120mm	m2	570,000	
22	KNR 2-02s 0502/04	Pokrycie dachów o podłożu betonowym papą asfaltową na lepiku asfaltowym na gorąco - 2 warstwy (bud.mieszkalne i ogólne)	m2	570,000	
23	KNR 4-01w97 0537/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m2	38,000	
4. Instalacja wod-kan.					
24	KNR 2-15 0228/04	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków	m	28,000	
25	KNR 2-01 0334/01	Wykopy liniowe umocnione o szerokości do 1m dla rurociągów - wykop (mierzony od wierzchu podkładu) o głębokości do 3,0m w gruncie kategorii I-IV	m3	25,200	
26	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	12,000	
27	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	16,800	
28	KNR 2-01 0230/01	Zасыpanie wykopów	m3	10,000	
29	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	40,000	
30	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	37,000	
31	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	44,000	
32	KNR 2-15 0205/03	Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	24,000	
33	KNR 2-15 0205/01	Rurociągi z PCW o średnicy 32mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	34,000	
34	KNR 2-15 0217/03	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową	szt	2,000	
35	KNR 2-15 0217/02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową	szt	5,000	
36	KNR 2-15 0217/01	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 50mm, łączone metodą wciskową	szt	3,000	
37	KNR 2-15 0210/02	Rury wywiewne, kielichowe o średnicy 75mm	szt	5,000	
5. Roboty remontowe					
Element robót...					
38	KNR 4-01w97 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej 2,5*3+2,5*3+(5,6*3,0)*5+1,3*3+1,8*3+5,6*3+3,5*3+2,5*3	m2	143,100	
			razem	m2	143,100
39	KNR 4-01w97 0320/03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 25*2,04+2,5*8+35*2,53	m2	159,550	
			razem	m2	159,550
40	KNR 4-01w97 0320/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 3,75*3+3,6*2	m2	18,450	
			razem	m2	18,450

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 12,31	m3	12,310
			razem	m3
42	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	240,500
43	KNR 4-01 0354/14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady	szt	25,000
44	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	7,500
45	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt	44,000
46	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 790,40	m2	790,400
			razem	m2
47	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 74+110+5,46+14,3+4,5+7,99+54+3,75+5+8,22+28,75	m2	315,970
			razem	m2
48	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	243,000
49	KNR 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	40,425
50	KNR 4-01W 0109/13	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	20,480
51	KNR 4-01W 0109/16	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieganych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 4	m3	20,480
52	KNR 2-02u2 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2	m2	226,440
53	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 55,31	m2	55,310
			razem	m2
54	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	608,460
55	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	480,000
56	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	540,000
57	KNR 2-02u2 1130.1/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	1.683,770

Nr	Opis robót	Uwagi
	1. Demontaż i ponowny montaż elementów zewnętrznych	
	2. Wymiana okien oraz drzwi wejściowych	
	3. Ocieplenie stropodachu styropianem z papą od zewnątrz konstrukcji	
	4. Instalacja wod-kan.	
	5. Roboty remontowe	
	Element robót...	