



- Uwagi:
- Instalację wodociągową należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX systemu PURMO HKS z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową (połączenie zaciskowe) natomiast ppoż ze stali.
 - Przewody zaizolować otuliną Termaflex.
 - Poziomy przewodzić w stropie w warstwie izolacyjnej.
 - Instalację układać ze spadkiem min. 5‰.
 - Przy armaturze przepływowej i podłączeniach urządzeń należy wykonać połączenia gwintowane.
 - Urządzenia wg projektu technologicznego.

Pracownia Architektoniczno-Budowlana " A B A K U S "		
ul. Niezłaskowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin		
Obiekt:	Adres:	
Szkoła - kuchnia	78-312 Sławoborze	
Temat: Inst. wodociągowa - rzut piwnicy	Rys.S - 1 1:50	
Projektował: mgr inż. Daniel HUBERT	Nr Uprawnień: ZAP/0068/POOS/08	Podpis