



- Uwagi:
- Instalację wodociągową należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX systemu PURMO HKS z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową (połączenie zaciskowe) natomiast ppoż ze stali.
  - Przewody zaizolować otuliną Termaflex.
  - Poziomy prowadzić w stropie w warstwie izolacyjnej.
  - Instalację układać ze spadkiem min. 5‰.
  - Przy armaturze przepływowej i podłączeniach urządzeń należy wykonać połączenia gwintowane.
  - Urządzenia wg projektu technologicznego.

Pracownia Architektoniczno-Budowlana " A B A K U S "		
ul. Niezłaskowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin		
Obiekt:	Adres:	
<b>Szkoła - kuchnia</b>	78-312 Sławoborze	
Temat: <b>Inst. wodociągowa - rzut parteru</b>	Rys.S - 2 1:50	
Projektował: mgr inż. Daniel HUBERT	Nr Uprawnień: ZAP/0068/POOS/08	Podpis