
Wartość kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane

Obiekt Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19
Budowa ul. Lipowa 19, 78-314 Sławoborze, działka nr 209/2, obręb Sławoborze
Inwestor Urząd Gminy Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze

Świdwin sierpień 2009 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Ściany		
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	32,48
2	KNR 4-04 0105/06	Rozebranie ścianek azurowych grubości 1/2 cegły bez względu na zaprawę	m2	12,32
3	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	20,53
4	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	3,73
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,73
6	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,63
7	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	6,72
8	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	1,65
9	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,22
10	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,60
11	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	10,10
12	KNR-W 2-02r97 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	43,85
		2. Tynki		
13	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	248,44
14	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	82,92
15	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	45,74
16	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	43,63
17	KNR 4-01 0711/14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	4,20
18	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	407,67
19	KNR 2-02u2 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	107,49
20	KNR-W 2-02r97 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	217,26
21	KNR-W 2-02r97 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	82,92
22	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	5,28
23	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	22,58
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	300,18
		3. Posadzki		
		3.1. Parter		
25	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	45,57
26	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2,70
27	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	4,07
28	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,07
29	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	26,95
30	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	26,95
31	KNR 2-22 1003/02	Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko	m2	26,95
32	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	26,95
33	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	43,95
34	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m2	36,15
35	NNRNKB 6 2810/01	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 3mm	m2	11,00
		3.2. Piwnica		
36	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	27,01
37	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	4,15
38	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	17,13

Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	17,13
40	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	4,07
41	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	4,07
42	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	40,55
43	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	39,35
44	KNR 2-22 1003/02	Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko	m2	39,35
45	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	39,35
46	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	40,55
47	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m2	40,55
48	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m3	0,31
49	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,02
4. Strop				
50	KNR-W 4-01r97 0211/03	Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2	1,20
51	KNR 4-01 0351/05	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ	m2	1,20
52	KNR 4-01 0352/07	Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS	m	1,10
53	KNR 4-01W97 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	2,00
54	KNR 4-01 0203/07	Analogia - Uzupelnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach	m3	0,06
55	KNNR 7 0208/05	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 50kg	t	0,03
56	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,29
5. Stolarka				
57	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	7,00
58	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5,00
59	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	6,00
60	KNR 0-19 0929/01	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2	m2	0,71
61	KNR 0-19 1023/05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2	m2	1,80
62	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2	m2	1,80
63	KNR 2-02 1218/04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości 1m	szt	3,00
64	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	0,46
65	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	0,40
66	KNNR 7 0703/04	Przegrody z tworzyw sztucznych: nieotwierane o powierzchni do 10m2	m2	3,47
67	KNR-W 2-02r97 1025/01	Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	12,00
68	KSNR 2 1002/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne	m2	21,20
69	KNR-W 2-02r97 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	5,00
70	KNR-W 2-02r97 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2	2,00
6. Kominy				
71	KNR 4-01 0310/03	Przemurowanie przewodów - wykucie otworów	szt	11,00
72	KNR 4-01 0310/04	Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów	szt	4,00
73	KNR 4-01 0310/05	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów	m	60,50
74	KNR 4-01 0310/06	Przemurowanie - odgruzowanie przewodów	m	60,50
7. Schody zewnętrzne				
75	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	0,72
76	KNR 2-31 0811/02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	0,90
77	KNR 2-01 0701.1/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III		

Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	3,00
78	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,72
79	NNRNKB 6 2810/01	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 3mm	m2	2,25
80	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,78
8. Stołówka				
81	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja narożnika sceny w celu stworzenia przejścia do zaplecza kuchennego wraz robotami wykończeniowymi	kpl	1,00
82	KNR 0-18 2612/03	Analogia - demontaż i montaż rusztu na ścianach z cegieł pod panele elewacyjne układane pionowo	m2	10,00
83	KNR 0-18 2613/04	Analogia - demontaż i układanie pionowe na ścianach paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym ruszcie bez docieplenia	m2	10,00
9. Dźwig towarowy				
84	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż dźwigu towarowego o ładowności do 50kg firmy Microlift model 33/5 oraz obudowa szybu widowego	kpl	1,00