

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe - ziemne			
1	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	53,000
2	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	3,500
3	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	34,000
4	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	63,000
5	Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	356,000
6	Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm - za każdy dalszy 1 cm	m2	200,000
7	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników	m	70,000
8	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki - rozebranie murku	m3	6,240
9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	26,400
10	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	26,400
11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,340
12	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,200
13	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV	m3	56,000
14	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	56,000
15	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III	m3	152,400
16	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III	m3	40,000
17	Nakłady uzupeł. do tablic 0201 -0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV	m3	1.692,000
18	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	420,000
19	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	508,740
20	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	140,000

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	2. Ławy, krawężniki, rolki i obrzeża		
21	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	28,000
22	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,000
23	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,000
24	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32,000
25	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	25,000
	3. Nawierzchnie		
26	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	648,000
27	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	30,400
28	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	360,000
29	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	60,000
30	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	420,000
31	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1 cm	m2	2.100,000
	4. Ogrodzenie		
32	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	98,000
33	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	23,530
34	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z kątownika 100x100x11 mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole	m	98,000
35	Słupy ceglane 51x51 cm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m	szt	6,000
36	Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1 m z prętów stalowych giętych w ramach z kątowników lub innych profili stalowych, bez pasa dolnego, o wysokości 2,4m pomalowane farbą antykorozyjną i ochronną	kpl	2,000